

Bad 1001 / Angebot Nr. 1392

GRUNDRISS



A: 80 cm, B: 320 cm, C: 80 cm, D: 320 cm

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
5.571,12 €	3.101,03 €	1.702,85 €	1.304,63 €

Titelzusammenstellung

Logistik	252,93 €
Arbeitsvorbereitung AV	0,00 €
Demontage	464,84 €
Sanitär-Installation	1.229,56 €
Estrich	36,72 €
Fliesen-Verlegen	3.113,77 €
Sanitär-Fertigmontage	473,29 €
Gesamtsumme	5.571,12 €

Materialliste

Logistik	252,93 €
1.00 Stück Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung	
Arbeitsvorbereitung AV	0,00 €
Demontage	464,84 €
1.00 qm	Abriß einer vorhandenen Vorwand oder Einmauerung
2.56 qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00 Stck	Demontage der alten Duschtrennung
1.00 Stck	Demontage der Duschwanne

- 1.00 Paus Entsorgung Bauschutt Kipphänger (täglich) Fliesen, Putz, Rohrleitung auf Nachweis und Wiegeschein

Sanitär-Installation

1.229,56 €

- 1.00 PCE HG Grundkörper iBox universal mit Vorabspernung
 1.00 Stck FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
 1.00 Stck wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
 4.00 PCE Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
 1.00 PCE Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
 1.00 PCE Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
 2.00 PCE Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
 1.00 PCE Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
 0.20 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
 2.00 Stck Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
 1.00 Stck Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat

Estrich

36,72 €

- 1.00 Stck wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,

Fliesen-Verlegen

3.113,77 €

- 10.00 qm Grundierung (Haftgrund) für porösen Untergrund ca. 0,5 l /qm
 2.00 Stck wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
 3.00 m² Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
 1.00 Pau WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
 1.00 Pau Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
 1.00 Sack wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
 4.32 m² White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
 2.00 Sack Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
 8.00 lfdm Abschußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
 4.00 Stck Ecke für Abschußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
 1.00 kg ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²
 3.00 Stck ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
 1.00 Stck Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
 3.00 Stck Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
 10.00 qm Aufbringen von Gisogrunder - Voranstrich für porösen Untergrund, zzgl. Material
 10.00 qm Verspachteln der Wandfläche auf abgestemmtm Fliesengrund
 1.00 lfdm Schließen von Wandschlitzen incl.. Material
 10.00 qm Einspachteln von Gewebe, incl. Material
 2.00 Stck Verlegen von Dichtmanschetten
 1.00 Stck Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
 1.00 Stück Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
 3.23 m² Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
 1.00 Stck Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
 1.00 Stck Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul
 1.00 St Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
 8.00 lfdm Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material

8.00 lfdm Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,

Sanitär-Fertigmontage

473,29 €

1.00	PCE	HG Brausenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
1.00	PCE	HG Brauseset Croma Select E 110 Multi mit Unica Typ 90 weiß/chrom
1.00	PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom